

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
-----	---------------	--	-------------------------------------	--------------------	---	---------------------------------	---------------------------

DEEL B - HOOFDSTUK 5 : FUNDERINGEN

1.	Diepfundering	11 : val personen van hoger vlak : - het betreden van de werf - het instappen van de machine - het bedienen van de machine	Voorzien van overzichtelijke toegang tot de werf Voorzien van vlotte toegangen tot alle bedieningspunten van de machine			99	
		12 : val personen begane grond : - tijdens het verplaatsen op de werf	Inrichten van voldoende en ruime doorgangen op de werf			66	
		21: grondverzakking : - door te steile helling van de taluds	Beschermen tegen afkalven Schoren van het talud			2	
		23 : val voorwerpen bij behandeling	Gecontroleerde hijstoestellen Voorzien van degelijke punten voor het aanslaan van de last			99	
		24 : val voorwerpen bij andere gelegenheden : - val van een machine-onderdeel	Regelmatig onderhoud van de machine			99	
		31 : treden op voorwerpen : - tijdens het verplaatsen op de werf	Ontruimen van alle doorgangen			14	
		32 : contact onbeweeglijke voorwerpen : - aanrijding van de machine	Dragen van veiligheidshelm			52	
		33 : contact beweeglijke voorwerpen - stoten tegen de machine - tijdens gebruik van de slijpschijf	Dragen van veiligheidsbril			112	
		40 : klemming : - tussen draaiende machine-onderdelen	Afscherming van draaiende onderdelen			41	
		51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - tijdens het werken rond de machine	Voorzien van een ontruimde en vlakke werkzone			54	
	52 : inspanning, verkeerde beweging bij	Voorzien van aangepaste doorgangen			54		

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		andere omstandigheden :	op de werf				
		70 : blootstelling aan elektrische stroom: - contact met spanningslijn	Aanvraag tot het uitschakelen van de spanningslijn		2		
		90 : andere vormen : - blootstelling aan het lawaai - blootstelling aan trillingen	Dragen van gehoorbescherming Aanbrengen van geluidswerende omkasting		2		
1.1.	Palen						
1.1.1.	boorpalen en valse putten	11 : val van hoger vlak : - val in de geboorde put	Onmiddellijk vullen van de put Gebruik van een mantelbuis		69		
1.1.2.	heipalen	24: andere val voorwerpen : - val van vreemde voorwerpen (b.v. stenen van nabije schoorstenen)			99		
		90 : andere vormen : - hevige lawaai-overlast			2		
	ter plaatse gevormd	24 : val voorwerpen bij andere gelegenheden : - omkantelen van de machine tijdens zijn verplaatsing			73		
	geprefabriceerd	40 : klemming : - tussen paal en heiblok			41		
1.1.3.	schroefpalen ter plaatse geprefabriceerd						
1.1.4.	ge-injecteerde	33 : contact beweeglijke voorwerpen - spatten van produkten op de werknemer			103		
1.2.	Slibwanden	11 : val personen van hoger vlak : - val tussen de slibwanden - val tussen de slibwanden die gevuld	Aangepaste doorgangen boven de begane grond slibwanden Onmiddellijk opruimen van de		69		

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		zijn met bentoniet	overtollige bentoniet				
		12 : val personen begane grond : - moeilijkheden om door de bentoniet- uitvloeisel te stappen			60		
		32 : contact onbeweeglijke voorwerpen : - contact met wapening in de met bentoniet afgeschermdde slibwand			36		
		52 : inspanning, verkeerde beweging bij andere omstandigheden : - gladde bentoniet			38		
2.	Fundering op staal	11 : val personen van hoger vlak : - het betreden van de werf (voornamelijk in geval van een kelder)	Voorzien van een overzichtelijke toegang tot de werf		93		
		12 : val personen begane grond : - tijdens het verplaatsen op de werf	Inrichten van voldoende en ruime doorgangen op de werf		40		
		21 : grondverzakking : -door te steile helling van de sleuven	Beschermen tegen afkalven Beschoeien van de sleuven indien noodzakelijk		0,5		
		23: val voorwerpen bij behandeling - tijdens het aanbrengen van staal en beton	Gebruik van gekeurde hijstoestellen die aangepast zijn aan de te verplaatsen materialen		67		
		31 : treden op voorwerpen : - tijdens het verplaatsen op de werf	Ontruimen van alle doorgangen		9		
		32 : contact onbeweeglijke voorwerpen : - contact met wachtstaven			38		
		33 : contact beweeglijke voorwerpen - tijdens het inkorten van wapeningsstaal met de slijpschijf - tijdens het aanbrengen van het staal voor de vlechters	Dragen van veiligheidsbril hulpmiddel(en) voor de kraanman om de collegas te verwittigen		49		
		40 : klemming : - tussen handen en aangevoerde van	Gebruik van gekeurde hijstoestellen die aangepast zijn aan de te		7		

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		materialen d.m.v. de kraan	verplaatsen materialen				
		51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - tijdens het verplaatsen van b.v. het staal	Voorzien van een ontruimde en vlakke werkzone		40		
		60: warmte/koude			4		
		70 : blootstelling aan elektrische stroom: - contact met hoogspanningslijn - gebruik van niet-geïsoleerd elektrisch gereedschap in vochtige sleuven	Gebruik van conform materieel		1		
2.1.	Riolering binnenin	51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - te wijten aan het gewicht van de lasten - te wijten aan de slechte kwaliteit van de steunen (ondergrond ?) op de grond (modder, wanorde			13		
		33 : contact beweeglijke voorwerpen - tijdens het gebruik van de slijpschijf	Dragen van een veiligheidsbril		1		
		90 : andere vormen : - blootstelling aan trillingen tijdens het verdichten van de sleuf			47		
2.2.	Funderingszolen	12 : val personen begane grond : - tijdens het stappen over de netwapening			48		
		32 : contact onbeweeglijke voorwerpen: - stoten tegen uitstekende wapening			38		
		33 : contact beweeglijke voorwerpen - tijdens het doorslijpen van wapening	Dragen van een veiligheidsbril		49		
2.2.1.	geïsoleerde zolen	11 : val personen van hoger vlak : - val in de funderingssleuf			69		
		21 : grondverzakking :	Bescherming tegen het afkalven		1		

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		- van zodra de sleuf meer dan 1,5 m diep is	Beschoeien van de sleuf				
2.2.2.	gewapende vloerplaat (radier)	12 : val personen begane grond : - tijdens het stappen over de netwapening			49		
		21 : grondverzakking : - van de sleufwanden	Bescherming tegen het afkalven Beschoeien van de sleuf		1		
		32:contact onbeweeglijke voorwerpen -stoten tegen uitstekende wapening			38		
		33 : contact beweeglijke voorwerpen - tijdens het doorslijpen van wapening	Dragen van een veiligheidsbril		49		
2.2.3.	vloerplaat	12 : val personen begane grond : - tijdens het stappen over de netwapening			48		
		32 : contact onbeweeglijke voorwerpen: - stoten tegen uitstekende wapening			38		
		33:contact beweeglijke voorwerpen -tijdens het doorslijpen van wapening	dragen van een veiligheidsbril		82		