

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
-----	---------------	--	-------------------------------------	--------------------	---	---------------------------------	---------------------------

DEEL B - HOOFDSTUK 7: AANAARDING

	Aanaarding van de sleuven						
1.	Karakteristiek	12: val personen begane grond : - het zich verplaatsen over aanaarding houdt steeds enig gevaar in	Voorzien van afgebakende en stabiele wegen.			40	
1.1.	aard van de aanaarding	21: grondverzakking : - de arbeiders kunnen zich bevinden in de actieradius van de machine	Afbakenen van de gevarenzone of van de potentiële gevarenzone rond de machine(s))			1	
		23: val voorwerpen bij behandeling - risico op uitvallen van grond uit de bak van de machine	Verbieden van te werken onder de actieradius van de machine(s)			69	
1.1.1.	teelaarde						
1.1.2.	aangevoerde grond						
1.1.3.	zand						
1.1.4.	leem	52: inspanning, verkeerde beweging bij andere omstandigheden : - deze grondsoort kan vlot afkalven bij regenval	Aangepast schoeisel (speciale zolen)			38	
1.1.5.	klei	52: inspanning, verkeerde beweging bij andere omstandigheden : - deze grondsoort kan vlot afkalven bij regenval	Aangepast schoeisel (speciale zolen)			38	
1.1.6.	rots	23: val voorwerpen bij behandeling : - rots is een moeilijk te vervoeren gesteente ; een steen kan steeds van de	Werken met materieel, aangepast aan de omgeving			79	

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		machine afvallen					
1.2.	hoogte van de aanaarding	11: val personen van hoger vlak : - indien de arbeider langs de sleuf stapt of indien hij de sleuf afdaalt	Ter beschikking stellen van collectieve beschermingen. Trap of ladder om in de sleuf af te dalen.		61		
2.	Grondwaterdichtheid (tussen aanaarding en structuur)						
2.2.	aangebracht aan de binnenzijde van de keldermuren (inwendige bekuijing)	11: val personen van hoger vlak : - deze werken kunnen op grote hoogte doorgaan	Gebruik van een mobiele stelling		155		
		12: val personen begane grond : - tijdens de verplaatsing in de sleuf	Regelmatig opruimen van de werf		36		
		23: val voorwerpen bij behandeling : - indien de bekuijingswerken doorgaan in de actieradius van de kraan.	Gebruik van gekeurd hijsmaterieel dat aangepast is aan de te verplaatsen lasten		18		
		81: giftige stoffen : - het inademen van de dampen (afkomstig van de producten) kan schadelijk zijn in een besloten omgeving.	Ventilatie van de kelder Veiligheidsfiches over de aanwezige producten		2		
	aangebracht op de buitenzijde	11: val personen van hoger vlak : - tijdens de toegang tot de sleuf	Voorzien van vaste toegangen (ladders of trappen)		59		

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
	van de keldermuren (membraan van kunststoffen of uitwendige cementering)						
		23: val voorwerpen bij behandeling : - tijdens de werken in en onder de actieradius van de machine(s)	Verbieden van werken uit te voeren in de actieradius van de machine(59		
3.	Verdichtingsmiddelen	40: klemming : - tijdens het gebruik van de verdichtingsmachine	In orde stellen van de machine of gebruik van gekeurd materieel, voorzien van CE-markering		41		
		51: inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - tijdens de verplaatsing van de verdichtingsmachine	Dragen van individuele bescherming (oordoppen of oorkappen)		54		
		90: andere vormen : - blootstelling aan het lawaai			2		
3.2.	bovengronds						
4.	Materieel voor aanaarding						
4.1.	manueel	52: inspanning, verkeerde beweging bij andere omstandigheden :	Vermijden van met de schop te werken in verzadigde gronden		38		
4.2.	mechanisch	33: contact beweeglijke voorwerpen - met de aanwezige machines op de werf	Aanbrengen van een geluidssignaal bij het achteruitrijden In orde stellen van de machines Afscherming van de draaiende delen		45		
		40: klemming : - tijdens acties op en rond de machine(s)			17		
4.2.2.	kraan	90: andere vorm :	Controle van de ondergrond in		0,5		

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR <i>FEDERALE</i> <i>VERZEKERINGEN</i>	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		- kantelen van de kraan door overlast en/of door instabiliteit van de ondergrond	functie van de lasten door de werfleider				
		33:contact beweeglijke voorwerpenafbakening van de werkzone		<i>13</i>		
4.2.3.	graafmachine	90: andere vorm : - kantelen van de machine door overlast en/of door instabiliteit van de ondergrond	Controle van alle criteria i.v.m. stabiliteit		<i>0,5</i>		
		33:contact beweeglijke voorwerpen	Knipperlicht tijdens het draaien		<i>13</i>		