

VEILIGHEIDSPLAN

**RISICOANALYSE 2**

**PLAATSEN VAN DEUREN**

Activiteiten	Middelen en technieken		Risico's		Beschermingsmaatregelen Materieel / personeel
Ramen plaatsen	Aluminium deuren Boormachine Hamer Ladders		Uitglijden en struikelen Vallen Stoten Ladder wegschuiven Haspels Verlengkabels		PBM's dragen Werkplek dient opgekuist te zijn Fysiek in orde zijn voor draagwerken Nooit boven andere werknemers werken, ook niet van andere firma's Stabiele opstelling van ladders en 1 m boven werkvloer uitsteken Elektriciteitskabels vastmaken en ophangen IP 44 min elektrisch haspel Kabels H07RN-F 2.5 mm <sup>2</sup>
Opmerkingen	Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Effect-schade	<b>Risicoscore</b>	Resterende acties
	3	6	3	54	Aandacht vereist