

VEILIGHEIDSPLAN

RISICOANALYSE 1

PLAATSEN VAN RAMEN

Activiteiten	Middelen en technieken		Risico's		Beschermingsmaatregelen Materieel / personeel
Ramen plaatsen	Aluminium ramen Boormachine Hamer Ladders		Uitgliden en struikelen Vallen Stoten Ladder wegschuiven Rugletsels Haspels Verlengkabels		PBM's dragen Werkplek dient opgekuist te zijn Fysiek in orde zijn voor draagwerken Nooit boven andere werknemers werken, ook niet van andere firma's Stabiele opstelling van ladders en 1 m boven werkvloer uitsteken Electriciteitskabels vastmaken en ophangen indien nodig IP44 min electrisch haspel Kabels H07RN-F 2.5 mm ²
Opmerkingen	Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Effect-schade	Risicoscore	Resterende acties
	3	6	3	54	Aandacht vereist