

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
-----	---------------	--	------------------------------------	--------------------	---	---------------------------------	---------------------------

DEEL C - HOOFDSTUK 9 : GEVELBEKLEDING

1.	PLAATSEN ISOLATIE	81: giftige stoffen : - afhankelijk van het aan te brengen materiaal	Opvragen van de technische fiche bij de leverancier Dragen van de PBM's		<i>1</i>		
1.1.	Plaatsen van de stelling	11: val personen van hoger vlak : - tijdens het plaatsen van de stelling	Stelling laten opstellen door bevoegd en ervaren personeel		<i>145</i>		
		23: val voorwerpen bij behandeling - val van een stelling-element	Verbod van doorgang onder de werken Aanbrengen van een afrastering thv de werkvloer voor het opvangen van vallende voorwerpen of eventueel een overdekte doorgang aanbrengen voor personen op de begane grond		<i>145</i>		
		51: inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - uitschuiven tijdens de montage	Orde en netheid		<i>79</i>		
1.2.	Aanvoeren van de elementen	23: val voorwerpen bij behandeling - val van een pallet met isolatie	Gebruik van gecontroleerd heftoestel en hijsmateriaal		<i>130</i>		
1.3.	Snijden van de isolatie	33: contact beweeglijke voorwerpen - contact met snijgereedschap (mes, zaag, ...)			<i>45</i>		
1.4.	Aanbrengen van de isolatie	33: contact beweeglijke voorwerpen - tijdens het boren	Dragen PBM's (bril, ...)		<i>49</i>		
1.5.	Plaatsen van de gevelsteen	11: val personen van hoger vlak : - val stelling tijdens het zich verplaatsen of tijdens het metselen	Opstellen van een stelling, gecontroleerd door een bevoegd persoon en voorzien van een collectieve beveiliging		<i>155</i>		
		23: val voorwerpen bij behandeling			<i>45</i>		

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		- val van stenen tijdens het verplaatsen of tijdens het metselen - val van mortel of van de mortelbak					
		81: giftige stoffen : - huidcontact met de mortel			2		
2.	VOEGEN	11: val van personen van hoger vlak : - op stelling tijdens het voegen	Stelling laten opstellen door bevoegd en ervaren personeel		30		
		23 : val van voorwerpen bij behandeling van mortel tijdens het voegen	Verbod van doorgang onder de werken. Eventueel een overdekte doorgang aanbrengen voor personen op de begane grond.		30		
2.1.	Plaatsen van de stelling	11: val personen van hoger vlak : - tijdens het plaatsen van de stelling	Stelling laten opstellen door bevoegd en ervaren personeel		155		
		23: val voorwerpen bij behandeling - val van stelling-element	Verbod van doorgang onder de werken Eventueel een overdekte doorgang aanbrengen voor personen op de begane grond		155		
		51: inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - uitschuiven tijdens de montage			84		
2.2.	Aanmaken van de specie	81: giftige stoffen : - huidcontact met cement	Gebruik van PBM's (handschoenen)		1		
2.3.	Aanvoeren van de materialen	23: val voorwerpen bij behandeling - val van materialen (emmer met mortel)			93		
2.4.	Voegen	11: val personen van hoger vlak : - val van stelling tijdens het voegen	Regelmatig reinigen van de werkvloer		145		
		23: val voorwerpen bij behandeling - val van voegmortel	Verbod van doorgang onder de werken Eventueel een overdekte doorgang aanbrengen voor personen op de begane grond		145		

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		81: giftige stoffen : - huidcontact met cement	Gebruik van PBM's (handschoenen)		2		
3.	NATUUR- STEEN	11: val personen van hoger vlak : - tijdens het plaatsen van de stelling			155		
		23: val voorwerpen bij behandeling - val van een bevestigingselement - val van een gevelement	Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel		18		
		33: contact beweeglijke voorwerpen - tijdens het boren voor de verankering	Dragen PBM's (bril, ...)		49		
		42: klemming : - tussen ruwbouw en gevelement			33		
		51: inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - bij het plaatsen van grotere elementen	Steeds met 2 personen werken		43		
		81: giftige stoffen : - huidcontact met chemische verankering	Gebruik van PBM's (o.a. handschoenen)		2		
4.	ARCHITECTONISCH BETON	11: val personen van hoger vlak : - tijdens het plaatsen van de stelling	Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel		155		
		23: val voorwerpen bij behandeling - val van een bevestigingselement - val van een gevelement	Dragen PBM's (bril, ...)		79		
		33: contact beweeglijke voorwerpen - tijdens het boren voor de verankering	Steeds met 2 personen werken		90		
		42: klemming : - tussen ruwbouw en gevelement	Gebruik van PBM's (o.a. handschoenen)		33		

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind		RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		51: inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - bij het plaatsen van grotere elementen				43		
		81: giftige stoffen : - huidcontact met chemische verankering				2		
5.	Specifieke behandeling	11: val personen van hoger vlak : - tijdens het plaatsen van de stelling				155		
		23: val voorwerpen bij behandeling - val van voegmortel				30		
5.1.	Crepi - cementering	81: giftige stoffen : - huidcontact met cement	Gebruik van PBM's (handschoenen)			0,5		
5.2.	Hydrofuge	81: giftige stoffen : - huidcontact met gevaarlijke producten	De bijgevoegde instructies opvolgen Gebruik van PBM's (masker)			2		
		90: andere vormen : - explosie				6		
5.3.	Schilderen	81: giftige stoffen : - huidcontact met gevaarlijke producten	De bijgevoegde instructies opvolgen Gebruik van PBM's			0,5		
		90: andere vormen : - explosie				2		